





序号	名称	指标
1	操作压力	7kPa（表压）
2	操作温度	约99.6℃
3	工作介质	乙醇水混合液
4	塔板类型	分块式筛孔塔板
5	有效高度	10400mm+3200mm
6	塔板数	27块+9块
7	塔径	1000mm

注：其余的辅助接管由机械设计附定

T1-4	测温接管	DN25	Ø32×3.5
P1, 2	测压接管	DN25	Ø32×3.5
M1-7	人孔	DN450	Ø480×9
j	排空管	DN50	Ø57×3.5
i1, 2	自控液位接管	DN25	Ø32×3.5
h1, 2	液位指示接管	DN20	Ø25×3
f	排液管	DN40	Ø45×3.5
e	塔顶蒸汽出口管	DN300	Ø325×8
d	塔底蒸汽返回接管	DN300	Ø325×8
c	釜液循环管	DN40	Ø45×3.5
b	回流管	DN32	Ø38×3.5
a	进料管	DN50	Ø57×3.5
接管编号	说明	公称直径	尺寸

精馏塔工艺条件图				
设计者	指导者	日期	班号	备注

5		溢流堰板			
4		弓形降液管			
3		筛孔塔板			
2		圆筒形塔体			
1		直筒形裙座			
序号		名称	数量	材料	备注

				年处理50000吨乙醇-水筛板精馏塔设计	
职责			工艺条件图	工程项目	精馏塔设计
设计				工程阶段	初步设计
制图				图号	版次
校核				A2	
审核					
审定					
2023年03月			比例	1:30	第 1 张 共 1 张

扫描全能王 创建